Tāme Nr. 2

atkritumu novietne

Objekta nosaukums: **Atkritumu novietne - nojume ar nožogojumu un vārtiem**

Objekta adrese: Cesvaines iela, Madona, LV 4801

Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz mērījumiem dabā

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu			
				Darba alga Euro	Materiāli Euro	Mehānismi Euro	Kopā Euro	Darba alga Euro	Materiāli Euro	Mehānismi Euro	Kopā Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Betona apmaļu ar betona pamatni demontāža	m	11	1,80	-	0,50	2,30	19,80	-	5,50	25,30
2	Pamatnes sagatavošana bruģim (grunts izstrāde, šķembu pamatnes ierīkošana, liekās grunts aizvešana	m2	16,5	3,30	3,45	7,50	14,25	54,45	56,93	123,75	235,13
3	Ielas apmaļu uzstādīšana uz betona pamatnes	m	15	4,20	-	1,20	5,40	63,00	-	18,00	81,00
	*ielas apmales 150*220*1000*	*gb*	*15*	-	*5,90*		*5,90*	-	*88,50*	-	*88,50*
	Betons	*m3*	*0,8*	-	*65,00*		*65,00*	-	*52,00*	-	*52,00*
4	Bruģa seguma ieklāšana uz smilts pamatnes	m2	14,3	8,40	-	0,35	8,75	120,12	-	5,01	125,13
	skalota smilts ar piegādi	*m3*	*1,4*	-	*9,16*		*9,16*	-	*13,10*	-	*13,10*
	Bruģis b=6cm (pelēks)	*m2*	*15*	-	*8,51*		*8,51*	-	*127,65*	-	*127,65*
5	Bruģa nojaukšana, vārtu stabu uzstādīšana pamatnes betonēšana, bruģa salikšana	vietas	7	24,00	-	3,60	27,60	168,00	-	25,20	193,20
	vārtu stabi	*gb*	*7*		*32,50*		*32,50*	-	*227,50*	-	*227,50*
	Betons	*m3*	*0,3*		*65,00*		*65,00*	-	*19,50*	-	*19,50*
6	Koka konstrukciju montāža	m3	0,75	240,00	-	35,00	275,00	180,00	-	26,25	206,25
	Antiseptizēti zāgmateriāli	*m3*	*0,75*		*250,00*			-	*187,50*	-	*187,50*
	montāžas palīgmateriāli	*kompl*	*1*		*22,30*			-	*22,30*	-	*22,30*
7	Caurspīdīga jumta seguma montāža	m2	27	4,62	8,20	0,46	13,28	124,74	221,40	12,47	358,61
8	Vārtu uzstādīšana	gb	6	27,00	-	2,70	29,70	162,00	-	16,20	178,20
	vienviru vārtu vērtne ar sietu	*gb*	*6*	-	*175,00*		*175,00*	-	*1 050,00*	-	*1 050,00*
	montāžas palīgmateriāli	*kompl*	*1*	-	*45,00*		*45,00*	-	*45,00*	-	*45,00*
9	Sieta uzstādīšana nostiprināšana starpsienām	*gb*	*6*	16,80	-	1,68	18,48	100,80	-	10,08	110,88
	Siets starpsienai	*gb*	*6*	-	*35,18*		*35,18*	-	*211,08*	-	*211,08*
	montāžas palīgmateriāli	*kompl*	*1*	-	*32,00*		*32,00*	-	*32,00*	-	*32,00*
	Kopā:							**992,91**	**2 354,46**	**242,46**	**3 589,83**
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi:							-	75,00		75,00
	Tiešās izmaksas kopā:							**992,91**	**2 429,46**	**242,46**	**3 664,83**
	Virsizdevumi 12%:							119,15	291,54	29,10	439,79
	Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%:							234,23			234,23
	Kopā bez PVN:							**1 346,29**	**2 721,00**	**271,56**	**€ 4 338,85**
	Pievienotās vērtības nodoklis										€ 911,16
	Kopā:										**€ 5 250,01**

Uzņēmējs:
SIA"Heta-būve"
valdes loceklis _____ Māris Ramanis
(paraksts)

2016.04.13

SABIEDRĪBA AR IERĪBEŽOTU ATBILDĪBU HETA BŪVE LATVIJAS REPUBLIKA