



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

06.03.2012.Nr. *MNP/2.2.82/12/557*

Viesiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „**Būvdarbi projektā "Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Melioratoru ielā -1, Kusā"**”, identifikācijas numurs MNP2012/3_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 05.03.2012. saņēma Jūsu jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto daļu sniedz atbildes:

Jautājums Nr.1 „Apsekojot objektu dabā, konstatējām, ka pie pašas fasādes ir elektrības sadale, kas traucē nosiltināt fasādi, vēlamies noskaidrot Pasūtītāja risinājumu šajā jautājumā?”

Atbilde uz 1.jautājumu: Būvniecības laikā elektrības sadali nepieciešams demontēt un novietot atpakaļ pēc izolācijas iestrādes.

Jautājums Nr.2 „No dotās iepirkuma informācijas nav īsti saprotams kādas PVC konstrukcijas (logu un durvis) īsti ir paredzēts montēts objektā parastā 2 stiklu paketes konstrukcija vai 3-stiklu pakete - pasīvā, jo projektā dotā stikla paketes siltumvadītspējas koeficienta vērtība 1,4 neatbilst tamē norādītajai PVC loga kopējam siltumvadītspējas koeficientam, kas ir 0.85 (pasīvais logs). Lūdzam Pasūtītāju precizēt šo jautājumu!”

Atbilde uz 2.jautājumu:

Objektā ir paredzēts uzstādīt 2 stiklu paketes konstrukciju.

Projektētājs skaidro, ka darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr. 1-4 „**Logi un Durvis**” pozīcijā Nr.4 „*PVC stiklapaketes logu ar kopējo siltuma vadāmības koeficientu ne lielāku par 0,85, ar veramām vērtņēm iebūve, ārējo pieduru hermetizēšana. (informācija no "ALTEHS")*” ir norādīts nepareizs koeficients. Ņemot vērā pieļauto kļūdu, projektētājs precizē minētās pozīcijas nosaukumu, norādot pareizo siltumvadības koeficientu. Tādējādi Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr. 1-4 „**Logi un Durvis**” pozīcija Nr.4 tiek precizēta, izsakot to šādi:

4. „PVC stiklapaketes logu ar kopējo siltuma vadāmības koeficientu ne lielāku par 1,1, ar veramām vērtņēm iebūve, ārējo pieduru hermetizēšana. (informācija no "ALTEHS")”.

Būtiski ir sasniegt celtniecības procesā 1,4 W/m²k rādītāju, kas attiecās uz logu kopumā.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts