



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2011.gada 01.martā. № MNP/2 28.2.11/450
Uz 28.02.2011.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkuma procedūrā

Madonas novada iepirkumu komisija informē, ka ir saņēmusi sekojošus jautājumus par tehnisko projektu „Blaumaņu ielas rekonstrukcija (posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai) iepirkuma procedūrā „Ceriņu, Rīgas, Dārza, Skolas, Upes un Blaumaņa ielu rekonstrukcija Madonas pilsētā”, identifikācijas numurs MNP2011/1_ERAf:

Jautājumi: „1.Darbu daudzumu saraksta pozīcijā Nr.30 norādīts, ka šķembu pamats jāizbūvē 25cm biezumā no šķembu maisījuma fr.0/45mm pievienojot 20% frēzēta asfaltbetona piejaukumu, bet projekta rasējumos „Griezumi” norādīts, ka šķembu pamats jāizbūvē 30cm biezumā no šķembu maisījuma fr. 0/45mm bez frēzētā materiāla piemaisījuma.

2. Darbu daudzumu saraksta pozīcijās Nr.31 un Nr.53 norādīts, ka iebrauktuvēs, ietvēs un velociņos jāizbūvē šķembu pamats 15 cm biezumā no šķembu maisījuma fr.0/45mm pievienojot 20%frēzēta asfaltbetona piejaukumu, bet projekta rasējumos „Griezumi” norādīts, ka šķembu pamats jāizbūvē 15 cm biezumā no šķembu maisījuma fr. 0/45mm bez frēzētā materiāla piemaisījuma.

Lūdzam precizēt izbūvējamo konstrukciju biezumus un pielietojamos materiālus.”

Atbilde Nr.1: Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijai projekta autors sniedza sekojošu atbildi:

„Projektētājs precizē, ka būvprojektam ir veiktas izmaiņas 2010gadā un darbu daudzumu sarakstos ir norādīti pareizi segas konstrukciju risinājumi, kas atšķiras no neizmanītajiem rasējumiem.

Projekta risinājumos ir maksimāli jāizmanto esošie demontētie materiāli objektā, taupot pasūtītāja līdzekļus un nodrošinot būves kvalitāti atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Segas konstrukciju izbūvē ir iespējams būvniecības laikā pielietot arī vairāk par 20% atgūtā segas konstrukciju materiāla, veicot papildus pārbaudes, atbilstoši specifikāciju prasībām.

Projekta segas konstrukcijas ir paredzamas atbilstoši darbu apjomu sarakstiem un ir pareizas.”

Madonas novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts