


GRIEZUMS 4

1 : 50



PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. SIENAS MŪRĒT NO KERAMZĪTBETONA BLOKIEM AR STIPRĪBU 3MPa ;
3. SIENAS STIEGROT PĒC RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
5. FIBO AILU PĀRSEDZĒM, BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 250mm, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
6. MONOLĪTAJĀM DZELZSBETONA JOSLAS BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 150mm;
7. BETONĒJUMUS VEIDOT NO BETONA B25, STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMU;
8. PĀRLAIDSAVIENOJUMUS VEIDOT STIEGRĀM AR Ø12 - 450mm ;
9. STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
10. BETONA AIZSARGKĀRTAS BIEZUMS PABETONĒJUMAM 25 mm;
11. SPĀRES BALSTĪT UZ SIENĀ IEENKURĒTĀM MŪRLATĀM UN JUMTA KRĒSLA.
12. KOKA KONSTRUKCIJĀM IZMANTOJAMI ZĀĢMATERIĀLI AR KVALITĀTES ŠĶIRU NE ZEMĀKU PAR II;
13. KOKSNES MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%;
14. KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI.
VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR MŪRI, BETONU VAI METĀLU, IEVIETOT HIDROIZOLĀCIJU DIVAS KĀRTAS RUBEROĪDA;
15. SPĀRU MAKSIMĀLAIS SOLIS 600mm; SPĀRU IZMĒRS 75*200, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
16. JUMTA KOKA NESOŠO KONSTRUKCIJU ELEMENTUS SAVĀ STARPĀ SAVIENOT AR IECIRTUMIEM, SAVIENOJUMUS PASTIPRINĀT AR NAGLĀM, ŠKAVĀM VAI BULTSKRŪVĒM. JEBKURA IECIRTUMA DZIĻUMS NEDRĪKST PĀRSNIEGT 1/3 NO ELEMENTA ŠĶĒRSGRIEZUMA AUGSTUMA;

<p>PROJEKTI</p> <p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951</p>		<p>PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads</p>		<p>LĪG. 2009-L12</p>
<p>CMB</p> <p>Lielā iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R</p>		<p>OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads</p>		<p>ARH. 2009-L12</p>
<p>Proj.vad. I. Ketlere</p>		<p>RASĒJUMS:</p>		<p>STADIJA: TP</p>
<p>Proj. sad. v. A.Rakstiņš</p>		<p>GRIEZUMS 4</p>		<p>RASĒJUMA MARKA: BK</p>
<p>Inž. A.Auermanis</p>		<p>MĒROGS:</p>		<p>LAPAS:</p>
<p>FAILS:</p>		<p>DATUMS: 01.2010</p>		<p>LAPA: BK-14</p>