








T3, T4 shēmas




Apoziții


| | |
|--|---|
| M | Mazgāšanas gaisa |
| IM | Mazgāšanas gaisa ar speciāliem aprīkojumiem olīvēdām ar kustības traucējumiem |
| K | Klāstspode |
| IK | Klāstspode ar speciāliem aprīkojumiem olīvēdām ar kustības traucējumiem |
| D | Dūša |
|  T3  | Karstais ūdensvads |
|  T4  | Cirkulācija |
|  T4  | Caurule ar izolāciju |

Norādījumi

1. Apzīmējumus skatīt lapā ŪK-1.
2. Specifikāciju skatīt lapā ŪK.IS.
3. Caurulvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
4. Aukstās un karstās ūdensapgādes sistēmas maģistrāles un pievadus pie santehnikas iekārtām montēt no plastmasas caurulēm.
5. Atvērumus pārseguma paneļos ne lielākus par 200 mm izurbt uz vietas, neskarot nesošo armatūru.
6. Ūdensapgādes tīkli, kuri izvietoti pagrabstāva pēc montāžas darbiem jāpārklāj ar izolāciju: karstā ūdens caurulēm siltumizolācijas biezums -30mm.

Tipveida ūdensmērītāja mezgli



| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|--|-----------|---------------|----------------|
|  <div>KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2007 - R</div> | Bīvoobjekta nosaukums Sociālā dzīvojamā ēka Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. (Rekonstrukcija) | | | | | | | |
| | Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Lapes saturs T3, T4 shēmas | | | |
| | | | | | | | | |
| | Proj.d.vad. | L.Siliņa | | 08.2012 | Pasūtījuma Nr. | 12-32-033 | Mērogs | Stadija |
| | Projektdēja | L.Siliņa | | 08.2012 | Saskaņots | | 1:100 | TP |
| | | | | | | Lapa Nr. | Lapu sk. | |