

DARBU APJOMI ELT SADAĻA (ŪSS-2)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
	<i>Ārējā elektroapgāde (ELT) Pēcuzskaites (Pasūtītājs)</i>		
1	Automātslēdža 3C 20A montāža	gab.	1
2	Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 4x6mm ²	m	25
3	Kabeļa gala apdares EPTK 0015 montāža	kompl.	2
4	Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 40 montāža	m	20
5	Kabeļu aizsarglentas montāža	m	20
6	Trases digitālā uzmērīšana kabeļlīnijai	kompl.	1
7	Tranšejas rakšana/aizbēršana	m	20
8	Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi	kompl.	1
9	Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c)	kompl.	1

Piezīmes

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu un principiālo shēmu;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.