

DARBU APJOMI EL SADAĻAI (ŪSS-1)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

Nr.p.k.	Tips, marka	Apraksts	Mērv.	Daudz.
Iekšējā elektroapgāde (EL)				
1	VA24B	Sadales VOLTA IP30, v/a (24 moduļi) montāža	kompl.	1
2	3-fāzu	Pārslēdža montāža	gab.	1
3	3C 16A	Automātslēdža montāža	gab.	2
4	3C 10A	Automātslēdža montāža	gab.	1
5	1C 20A	Automātslēdža montāža	gab.	1
6	1C 16A	Automātslēdža montāža	gab.	1
7	1B 6A	Automātslēdža montāža	gab.	1
8	CYKY 5x4	Kabeļa montāža ar vara dzīslām	m	6
9	CYKY 4x4	Kabeļa montāža ar vara dzīslām	m	8
10	CYKY 4x2,5	Kabeļa montāža ar vara dzīslām	m	14
11	CYKY 3x2,5	Kabeļa montāža ar vara dzīslām	m	28
12	CYKY 3x1,5	Kabeļa montāža ar vara dzīslām	m	20
13	GH15CHN-10-230V	Magnētiskā palaidēja montāža	kompl.	1
14	3SB 18-0207AC	Vadības pogu montāža	gab.	1
15	EVOEL SM	Gofrētas aizsargcaurules D=16mm montāža	m	30
16	EPKT 0015	Kabeļa gala apdares montāža	kompl.	2
17	IP65	Vienpolīgo slēdžu montāža	gab.	1
18	IP65	1 fāzu kontaktrozetes ar zemājuma spaili montāža	gab.	2
19	IP65	3 fāzu kontaktrozetes montāža dīzeļģen. pieslēgumam	gab.	1
20	DISEL15000TE	Dīzeļģeneratora (ar elektrostartu) 10kW/12,5 kVA montāža	kompl.	1
21	FARE SL-150R-P	Prož. ar kustības sensoru + spuldzes J-78mm, 150W mont.	gab.	1
22	"kanlux"	Gaismekļa MAH-1136/A (1x36W) + spuldzes T8 mont.	kompl.	2
23	"Galmox"	Elektriskā sildītājā TPVD-102-VD20; (1 kW) montāža	kompl.	1
24		Zemējuma komplekta izbūve sadalnei S-1	kompl.	1
25		Neuzskaitītie palīgdarbi	kompl.	1

Piezīmes: 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālpkānu un principiālo shēmu;

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.