

DARBU APJOMI ĢP, ŪKT, AR, TN, BK SADAĻAI
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana
Ļaudonas ciemā

12. Posms

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1. Ūdensvads U1			
1.1	Tērauda apvalkcaurules DN150 iebūve ar beztranšeju metodi	m	38,8
1.2	Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 ø110, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, iebūve ar ievilkšanas metodi (ieskaitot centrējošos gredzenus) izbūvētajā tērauda apvalkcaurulē DN150	m	59,9
1.3	Elektrometināma noslēgtapa DN63, piegāde un montāža	gab.	1
1.4	Adapters PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	1
1.5	Adapters PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	3
1.6	Atloku adapters UNI DCI DN 100, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	1
1.7	Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	1
1.8	Atloku diametru pāreja DCI DN100/50, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	1
1.9	Atloku aizbīdnis DCI DN50, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	1
1.10	Atloku aizbīdnis DCI DN100, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	2
1.11	Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN63, piegāde un montāža	gab.	1
1.12	Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN100, piegāde un montāža	gab.	1
1.13	Atbalsta bloku izbūve (0,1 m³)	gab.	2
1.14	Pamatnes izbūve (0,1 m³)	gab.	3
1.15	Aizbetonējami ūdensapgādes vadu gali	gab.	1
1.16	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 10 t, apbetonējumu, piegāde un montāža zaļajā zonā. Skat. Pielikumu Nr. 12., 20.	kompl.	1
1.17	Pieslēgums pie esošā ūdensvada d100	vieta	1
1.18	Esošā ūdensvada d100 demontāža	m	2,0
1.19	Esošo ūdensvada aku demontāža	gab.	1
1.20	Citi neuzskaitītie darbi un materiāli	kompl.	1
2.	Vispārējās celtniecības darbi		

2.1	Atjaunojamā zālāja platība	m ²	8
2.2	Izcērtamie krūmi	m ²	4
2.3	Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana un utilizācija	m ³	4
2.4	Būvlaukuma sagatavošana: pagaidu žoga montāža, pārvietotajām tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana, pagaidu ūdensvada pieslēgums u.c.	kompl.	1
2.5	Citi neuzskaitītie darbi un materiāli	kompl.	1

Piezīmes

1. Darbu apjomus skatīt kopā ar ģenerālpkānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Visām ūdensvada un kanalizācijas akām jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.