

## DARBU APJOMI EL SADALAI (ŪSS-2)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

| Nr.p.k. | Tips, marka                       | Apraksts   | Mērv.  | Daudz. |
|---------|-----------------------------------|--|--------|--------|
|         | <b>Iekšējā elektroapgāde (EL)</b> |  |        |        |
| 1       | VA24B                             | Sadales VOLTA IP30, v/a (24 moduļi) montāža              | kompl. | 1      |
| 2       | 3-fāzu                            | Pārslēdža montāža  | gab.   | 1      |
| 3       | 3C 16A                            | Automātslēdža montāža                                    | gab.   | 2      |
| 4       | 1C 20A                            | Automātslēdža montāža                                    | gab.   | 1      |
| 5       | 1C 16A                            | Automātslēdža montāža                                    | gab.   | 1      |
| 6       | 1B 6A                             | Automātslēdža montāža                                    | gab.   | 1      |
| 7       | CYKY 5x4                          | Kabeļa montāža ar vara dzīslām                           | m      | 6      |
| 8       | CYKY 4x4                          | Kabeļa montāža ar vara dzīslām                           | m      | 58     |
| 9       | CYKY 4x2,5                        | Kabeļa montāža ar vara dzīslām                           | m      | 14     |
| 10      | CYKY 3x2,5                        | Kabeļa montāža ar vara dzīslām                           | m      | 10     |
| 11      | CYKY 3x1,5                        | Kabeļa montāža ar vara dzīslām                           | m      | 20     |
| 12      | GH15CHN-10-230V                   | Magnētiskā palaidēja montāža                             | kompl. | 1      |
| 13      | 3SB 18-0207AC                     | Vadības pogu montāža                                     | gab.   | 1      |
| 14      | EVOEL SM                          | Gofrētas aizsargcaurules D=16mm montāža                  | m      | 30     |
| 15      | EPKT 0015                         | Kabeļa gala apdares montāža                              | kompl. | 2      |
| 16      | IP65                              | Vienpolīgo slēdžu montāža                                | gab.   | 1      |
| 17      | IP65                              | 1 fāzu kontaktrozetes ar zemējuma spaili montāža         | gab.   | 2      |
| 18      | IP65                              | 3 fāzu kontaktrozetes montāža dīzeļģen. pieslēgumam      | gab.   | 1      |
| 19      | DISEL15000TE                      | Dīzeļģeneratora (ar elektrostartu) 10kW/12,5 kVA montāža | kompl. | 1      |
| 20      | FARE SL-150R-P                    | Prož. ar kustības sensoru + spuldzes J-78mm, 150W mont.  | gab.   | 1      |
| 21      | "kanlux"                          | Gaismekļa MAH-1136/A (1x36W) + spuldzes T8 mont.         | kompl. | 2      |
| 22      | "Galmox"                          | Elektriskā sildītājā TPVD-102-VD20; (1 kW) montāža       | kompl. | 1      |
| 23      |                                   | Zemējuma komplekta izbūve sadalnei S-1                   | kompl. | 1      |
| 24      |                                   | Neuzskaitītie palīgdarbi                                 | kompl. | 1      |

Piezīmes: 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu un principiālo shēmu;

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

