

DARBU APJOMI ELT SADAĻA (ŪSS-1)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
	<i>Ārējā elektroapgāde ELT (Pasūtītājs)</i>		
1	Nozarspāiles SL 4.2 montāža	kompl.	1
2	Aizsargapvalku SP15 montāža	kompl.	1
3	Izlādņa GXO 0,66 montāža	kompl.	1
4	Sadalnes E-N-LU-II-3 (16-63) + pamatnes "P" montāža	kompl.	1
5	Zemējuma komplekta uzskaites sadalnei montāža	kompl.	1
6	Kabeļa montāža ar alumīnija dzīslām AXMK 4x35mm ²	m	29
7	Kabeļa gala apdares EPTK 0031 montāža	kompl.	4
8	Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 50 montāža	m	20
9	Kabeļu aizsarglentas montāža	m	15
10	Trases digitālā uzmērīšana kabeļlīnijai	kompl.	1
11	Tranšejas rakšana/aizbēršana	m	15
12	Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi	kompl.	1
13	Demontēt esošo pievadu no balsta Nr.4 (L~15m)	kompl.	1
14	Pārvietot esošo uzskaiti no dem., ūdenstornā uz uzskaites sadalni	kompl.	1
15	Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c)	kompl.	1

Piezīmes

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu un principiālo shēmu;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgi esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.