

## IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ELT SADAĻAI (NAI)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
	<i>Ārējā elektroapgāde (ELT) Pēcuzskaites (Pasūtītājs)</i>		
1	Automātslēdzis 3C 32A	gab.	1
2	Automātslēdzis 3C 20A	gab.	1
3	Automātslēdzis 3C 16A	gab.	1
4	Automātslēdzis 1B 10A	gab.	1
5	Pārslēdzis 3P 32A	gab.	1
6	E-N-LU-II-3 korpus + P pamatne	kompl.	1
7	Zemējuma komplekts E-N-LU-II-3 sadalnei	kompl.	1
8	Kabelis ar alumīnija dzīslām AXMK 4x35mm <sup>2</sup>	m	110
9	Kabelis ar vara dzīslām CYKY 5x6mm <sup>2</sup>	m	25
10	Kabelis ar vara dzīslām CYKY 5x4mm <sup>2</sup>	m	10
11	Kabelis ar vara dzīslām CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	35
12	Kabeļa gala apdare EPTK 0031	kompl.	2
13	Apgaismojuma stabs (L=3,5m)	gab.	1
14	Staba pamats (3,5m augstam stabam)	gab.	1
15	Gumijas blīve parka stabiem	gab.	1
16	Ķīļskrūves din914 10x16 (stabam)	kompl.	1
17	Gaismeklis SGS102 150W SON(-T) + spuldze 150W	kompl.	1
18	Kabelis ar vara dzīslām NYJ-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	5
19	Automātslēdzis 1B 6A	gab.	1
20	Apgaismojuma balsta pieslēgspailes	kompl.	1
21	Aizsargcaurule EVOCAB FLEX 50	m	103
22	Kabeļa aizsarglenta ar brīdinājošiem uzrakstiem	m	160
23	Smilts	m <sup>3</sup>	16
24	Grants	m <sup>3</sup>	32
25	Neuzskaitītie palīgmateriāli	kompl.	1

### Piezīmes

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerāļplānu un principiālo shēmu;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.