

DARBU APJOMI ĢP, ŪKT, AR, TN, BK SADAĻAI
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana
Ļaudonas ciemā

15. Posms

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1. Ūdensvads U1			
1.1	Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.	m	105,5
1.2	Elektrometināms līkums 30° PEHD CR SDR17 ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, piegāde un montāža	gab.	1
1.3	Elektrometināma dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS, piegāde un montāža	gab.	2
1.4	Elektrometināma noslēgtapa DN63, piegāde un montāža	gab.	1
1.5	Adapters PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	1
1.6	Adapters PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	2
1.7	Atloku trejgabals DCI DN100/50, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	1
1.8	Atloku aizbīdnis DCI DN50, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	1
1.9	Atloku aizbīdnis DCI DN100, piemēram, Hawle, piegāde un montāža	gab.	2
1.10	Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN63, piegāde un montāža	gab.	1
1.11	Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, piegāde un montāža	gab.	2
1.12	Atbalsta bloku izbūve (0,1 m³)	gab.	3
1.13	Pamatnes izbūve (0,1 m³)	gab.	3
1.14	Aizbetonējami ūdensapgādes vadu gali	gab.	2
1.15	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 10 t, apbetonējumu, piegāde un montāža zaļajā zonā. Skat. Pielikumu Nr. 12., 20.	kompl.	1
1.16	Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blīvējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 -2,0 m (nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana)	m	105,5
1.17	Marķējuma lentes piegāde un izbūve ūdensvadam 0,5m dziļumā no zemes virsmas	m	105,5

1.18	Esošā ūdensvada d100 demontāža	m	67,0
1.19	Esošo ūdensvada aku demontāža	gab.	1
1.20	Citi neuzskaitītie darbi un materiāli	kompl.	1
2.	<i>Vispārējās celtniecības darbi</i>		
2.1	Atjaunojamais grants šķembu segums	m ²	30
2.2	Atjaunojamā zālāja platība	m ²	185
2.3	Izcērtamie koki	gab.	1
2.4	Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu aizvešana un utilizācija	m ³	50
2.5	Būvlaukuma sagatavošana: pagaidu žoga montāža, pārvietotajām tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana, pagaidu ūdensvada pieslēgums u.c.	kompl.	1
2.6	Citi neuzskaitītie darbi un materiāli	kompl.	1

Piezīmes

1. Darbu apjomus skatīt kopā ar ģenerālpplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Visām ūdensvada un kanalizācijas akām jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.