



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

21.12.2012.Nr.
Uz 17.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.5 iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projektā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā”**”, identifikācijas numurs MNP2012/53_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: Būvdarbu apjomos LT-1

Iekšējo koka durvju bloku (42gb.)uzstādīšana	m2	85,47
---	----	-------

Ir uzrādītas 42 gab iekšdurvis, bet tehniskajā specifikācijā ir dotas 40 gab. Lūdzu precizēt.

ATBILDE uz 1.jautājumu: Tehniskajā specifikācijā norādītais skaits ir pareizs. Tādēļ precizējam Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.LT-1 pozīciju Nr.19 un izsakām to sekojoši:

19	Iekšējo koka durvju bloku (40gb.)uzstādīšana	m2	80,85
----	---	----	-------

2. jautājums: Būvdarbu apjomos LT-1

Ārējo PVC durvju D-5;62 (ar stiklojumu, aizvērējs, 3gb.) bloka uzstādīšana	m2	10,68
---	----	-------

Ir uzrādītas 3 gab PVC ārdurvis, bet tehniskajā specifikācijā ir dotas 4 gab. Lūdzu precizēt.

ATBILDE uz 2.jautājumu: Tehniskajā specifikācijā norādītais skaits ir pareizs. Tādēļ precizējam Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.LT-1 pozīciju Nr.15 un izsakām to sekojoši:

15	Ārējo PVC durvju D-5; D-6; D-8 (ar stiklojumu, aizvērējs, 4 gb.) bloka uzstādīšana	m2	10,68
----	---	----	-------

3. jautājums: Vietas apskatē pacēlās tāds jautājums, telpā Nr. 102, 101 ir jāpaceļ grīdas līmenis. Jautājums, kāds risinājums un kur to iekļaut būvdarbu apjomos. Lūdzu precizēt.

ATBILDE uz 3.jautājumu: projekta autors skaidro, ka telpās 101,102 un 121 jāveido jauna grīda. Risinājums:

- akmens masas neslidošās plātnes uz līmes;
- betona izlīdzinošā kārtā, armēta ar O5Bpl ar soli 200x200;
- filtrauduma kārtā vai plēve;
- siltumizolācija Tenapor EPS 100 - 100 mm (saskaņot ar pasūtītāju);
- smilts 50 mm;
- šķembas - 100mm

Veicamo darbu izmaksas iekļaut Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.LT-4 pozīcijā Nr.28 "Grīdu izlīdzinošā kārtā".

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķērsts