

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

10.12.2012.Nr. *MNP/2.2.8.2./12/3608*

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.4 iepirkuma procedūrā: „Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārtā" būvdarbi”, identifikācijas numurs MNP2012/57_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 05.12.2012.saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

Ceļu daļā:

1. **Jautājums:** *Kuras specifikācijas jāizmanto, nolikumā, Līguma projekta 3.pielikumā ir teikts, ka jālieto "Ceļu specifikācijas 2012", bet projekta dokumentācijā teikts, ka projekts izstrādāts, balstoties uz "Ceļu specifikācijām 2010". Precizēt lūdzu pēc kurām specifikācijām jāvadās.*

ATBILDE uz 1.jautājumu: Veicot darbus ir jāņem vērā "Ceļu specifikācijas 2012", kuras ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra.

2. **Jautājums:** *Darbu daudzumu sarakstā Nr.2 (punkts 35) ir dots-betona bruģakmens ietvju/veloceliņu virskārtas izbūve, h=6cm (pelēkā krāsa), bet III kārtā rasējumā CD- 05 ir uzrādīts bruģis gan pelēkā, gan sarkanā krāsā. Lūdzu precizēt bruģa seguma krāsu.*

ATBILDE uz 2.jautājumu: Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija groza Darbu daudzumu saraksta Nr.2 pozīcijas Nr.35 nosaukumu "Bruģakmens ietvju/veloceliņu virskārta izbūve, h-6cm (pelēkā krāsa)" un izsaka to sekojoši: "Bruģakmens ietvju/veloceliņu virskārta izbūve, h-6cm (pelēkā/sarkanā krāsa)". Bruģa segumu izbūvēt atbilstoši rasējumam "Betona bruģa seguma raksts".

3. **Jautājums:** *Darbu daudzumu sarakstā Nr.1 punktā Nr.43 un Darbu daudzumu sarakstā Nr.4 punktā Nr.48 ir dots Šķembu maisījums (0-5mm) pamatnes izbūve, h=5cm, rasējumā CD-4 zem caurtekas ir šķembu maisījums (0-5 mm) 10 cm biezumā, piezīmēs ir rakstīts, ka var izmantot arī smilti un granti- lūdzu precizēt caurtekas pamatnes materiālu un biezumu.*

ATBILDE uz 3.jautājumu: Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija groza Darbu daudzumu saraksta Nr.1. pozīcijas Nr.43 nosaukumu un Darbu daudzumu saraksta Nr.4 pozīcijas Nr.48 nosaukumu "Šķembu maisījums (0-5mm) pamatnes izbūve, h=5cm" un izsaka to sekojoši: **"Šķembu maisījums (0-5mm) pamatnes izbūve, h=10cm"**. Par caurtekas pamatnes materiālu ir jāizmanto šķembu maisījums.

4. **Jautājums:** Darbu daudzumu sarakstā Nr.1, punktā Nr.46 un 47 ir dotas komunikāciju aizsardzības rezerves caurules 70 m- lūdzu norādīt to atrašanās vietu un garumu, jo plānā uzrādīto rezerves cauruļu garums ir īsāks.

ATBILDE uz 4.jautājumu: Darbu daudzumu sarakstā Nr.1 pozīcijas Nr.46 un Nr.47 ir izslēgtas. Skatīt iepirkuma saraksti Nr.3 no 06.12.2012.(atbilde uz 2.jautājumu).

5. **Jautājums:** Darbu daudzumu sarakstā Nr.1, punktā Nr.125 ir uzrādīti 2 autobusa pieturas paviljoni, Lūdzu norādīt II kārtas posmā autobusa paviljonu uzstādīšanas vietas.

ATBILDE uz 5.jautājumu: Skaidrojam, ka pretendents ir kļūdījies, sajaucot darbu daudzumu sarakstu numurus, jo Darbu daudzumu sarakstā Nr.1 nav pozīcijas ar Nr.125. Neskaidrību gadījumā lūdzam precizēt jautājumu.

6. **Jautājums:** Darbu daudzumu sarakstā Nr.4 nav dota autobusu paviljonu uzstādīšana, savukārt rasējumos autobusa paviljons ir dots. Lūdzu precizēt darbu daudzumu sarakstu.

ATBILDE uz 6.jautājumu: Darbu daudzumu sarakstā Nr.4 pozīcijā Nr.125 „Autobusa paviljona uzstādīšana (paviljons, soliņš, atkritumu urna)” ir dota autobusu paviljonu uzstādīšana ar daudzumu „2 gab.”.

LKT daļā:

7. **Jautājums:** Darbu daudzumu saraksti, kas ir doti iepirkumā atsevišķā Excel failā, neatbilst darbu daudzumiem, kas doti LKT projektā. Lūdzu precizēt darbu daudzumu sarakstu vai projekta risinājumu.

ATBILDE uz 7.jautājumu: Sagatavojot piedāvājumus pretendentiem atbilstoši nolikuma 13.12.3.punktā noteiktajam ir jāņem vērā iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 4.pielikumā „Darbu daudzumu saraksti” pievienotie kopējie darbu daudzumu saraksti. Atbilstoši nolikuma 13.12.7.punktam Darbu daudzumu sarakstus nedrīkst grozīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstē iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus vai grozījumus. Tādēļ tehniskā projekta daļām pievienotie atsevišķie LKT darbu daudzumu saraksti tiek anulēti.

Apgaismojuma izbūves daļā:


8. **Jautājums:** Vai drīkst aizstāt kabeļus ar kapara dzīslām NYJ-J 4x25mm² pret kabeļiem ar alumīnija dzīslām 4x35 vai 4x50mm², jo kabeļi ar kapara dzīslām ir daudzreiz dārgāki un praksē parasti izmanto kabeļus ar alumīnija dzīslām.

ATBILDE uz 8.jautājumu: atbilstoši iepirkuma dokumentos prasītajam Darbu izpildē ir jāpielieto kabeļi ar kapara dzīslām NYJ-J 4x25mm² un tos nedrīkst aizstāt pret kabeļiem ar alumīnija dzīslām.

9. **Jautājums:** Kāds ir gaismekļu augstums no zemes līmeņa, ja norādīti balsti ar pamatu H=10m un balsta konsoles?

ATBILDE uz 9.jautājumu: Gaismekļa augstums no zemes līmeņa ir H=10m (balsta kopā ar balsta konsoli kopējais augstums virs zemes ir 10m).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks



V.Rakstiņš