



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

13.09.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkuma procedūrā: „Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros”, identifikācijas numurs MNP2012/44\_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: Vai piedāvājumā jāiekļauj jaunbūves žāvēšanas izmaksas?

**ATBILDE uz 1.jautājumu**: Jebkuram darbam vai darba ciklam jāparedz atbilstoša darbu veikšanas tehnoloģija atbilstoša materiālu iestrādes specifikai un konkrētiem laika apstākļiem un **visām izmaksām** jābūt iekļautām konkrēta darba pozīcijā, tai skaitā arī fasādes u.c. apjomu žāvēšanas izmaksām jābūt iekļautām piedāvājumā konkrētā darba pozīcijā.

2. jautājums: Vai piedāvājumā jāiekļauj sastatņu montāžas un demontāžas izmaksas?

**ATBILDE uz 2.jautājumu**: Jebkuram darbam vai darba ciklam jāparedz atbilstoša darbu veikšanas tehnoloģija un **visām izmaksām** jābūt iekļautām konkrēta darba pozīcijā, tai skaitā arī sastatņu izmaksām jābūt iekļautām piedāvājumā konkrētā darba pozīcijā.

3. jautājums: Vai Būvuzņēmējam jāuzņemas atbildība par jau izbūvētajām nesošajām konstrukcijām?

**ATBILDE uz 3.jautājumu**: Būvuzņēmējam jāuzņemas atbildība par tiem Darbiem, kas ir iekļauti iepirkumā definētajos Darbu apjomos, t.i. būvuzņēmējs nenes atbildību un viņam nebūs pienākums sniegt garantiju par jau izbūvētām konstrukcijām.

4. jautājums: Lūdzu, sniedziet skaidrojumu, vai jāveic darbi, kas minēti pozīcijā 42-24 „Seguma atjaunošana uzklājot asfatbetonu”?

**ATBILDE uz 4.jautājumu**: Minētie darbi nav jāveic. Tādēļ ar šo no veicamo Darbu daudzumu saraksta tiek izslēgtas sekojošas pozīcijas:

42-24	<b>Seguma atjaunošana uzklājot asfatbetonu</b>	<b>m2</b>	<b>125,00</b>
42-25	Asfaltbetona virskārta (AC-11), 4cm	m3	5,00
42-26	Asfaltbetona apakškārta (ACb-22), 5cm	m3	6,30

5. jautājums: Būvobjektā ir veikta daļēja inženierkomunikāciju izbūve. Lūdzu, sniedziet skaidrojumu, vai izbūvētās inženierkomunikācijas ir jādemontē un jāizbūvē no jauna?

**ATBILDE uz 5.jautājumu**: Būvuzņēmējs, pirms būvdarbu uzsākšanas, pieaicinot būvuzraugu un sastādot par to aktu, veic izbūvēto inženierkomunikāciju pārbaudi:

5.1. Elektrotīkliem pārbauda izbūvēto kabeļu izolācijas stāvokli, novietojumu plānā, veic pretestības mērījumus, ja izbūvētie elektrotīkli atbilst tehniskajām

prasībām, tad sastāda segto darbu aktu, kuram pievieno aktu ar izpildmērījumiem un izpildshēmu un iesniedz būvuzraugam;

5.2. Ūdensvadam un siltumtīkliem pārbauda novietojumu plānā, cauruļu diametru atbilstību un veic spiediena pārbaudi, ja izbūvētais ūdensvads un siltumtīkli atbilst tehniskajām prasībām, tad sastāda segto darbu aktu, kuram pievieno aktu ar izpildmērījumiem un izpildshēmu un iesniedz būvuzraugam;

5.3. Kanalizācijas tīkliem pārbauda novietojumu plānā, izvadu cauruļu diametru atbilstību un veic pārbaudi uz pašteci, ja izbūvētie kanalizācijas tīkli atbilst tehniskajām prasībām, tad sastāda segto darbu aktu, kuram pievieno aktu ar izpildmērījumiem un izpildshēmu un iesniedz būvuzraugam

Ja inženierkomunikāciju pārbaudē tiek konstatēts, ka izbūvētās inženierkomunikācijas vai to daļu nepieciešams demontēt, tad Būvuzņēmējam saskaņā ar aktā konstatēto jāveic demontāžas darbi. Apmaksa par aktā fiksētajiem Demontāžas darbiem tiks veikta no pasūtītāja rezerves saskaņā ar līguma 15.5.punktu.

Ja inženierkomunikāciju pārbaudē tiek konstatēts, ka izbūvētās inženierkomunikācijas ir atbilstošas tehniskajām prasībām, tad attiecīgais Darbu apjoms ar izmaiņu aktu tiek izslēgts no veicamo Darbu saraksta.

Ja inženierkomunikāciju pārbaudē tiek konstatēti defekti un/vai bojājumi, kuru dēļ nav nepieciešama izbūvētās inženierkomunikācijas vai tās daļas demontāža, tad attiecīgais Darbu apjoms ar izmaiņu aktu tiek izslēgts no veicamo Darbu saraksta, bet Būvuzņēmējam ir jānovērš konstatētie defekti un/vai bojājumi un apmaksā par aktā fiksēto defektu un/vai bojājumu novēršanu tiks veikta no pasūtītāja rezerves saskaņā ar līguma 15.5.punktu.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķērsts