



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 12.augustā Nr. *MNP/154/10/04* **Visiem ieinteresētajiem pretendentiem**

Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kārtā”, identifikācijas numurs MNP2010/41_ERAF

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par projektētāja sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem par projektā ietvertajām prasībām:

Uz 06.08.2010. vēstuli:

Rotācijas loks

1.jautājums

Rotācijas lokam pie iebraukšanas Madonā no Pļaviņu puses elektrības darbiem nav minētās specifikācijas. Lūdzam precizēt specifikācijas.

Atbilde.

ELT darbu specifikācijas pievienotas pielikuma rasējumā ELT-3.

2.jautājums

Projektā elektrības sadalā minēts kabelis AXPk-4x35, bet tāmes apjomos minēts AXPk un iekavās CYKY-5x35. Lūdzam precizēt, kādu kabeli lietot?

Atbilde.

Piedāvājumā jāparedz kabelis AXMK 4x35, tāpēc ar šo Būvdarbu tāmē Nr.2 pozīcijas Nr.91 darba nosaukums tiek grozīts izskatot to šādā redakcijā „**Kabelis AXMK 4x35**”. Iesniedzot piedāvājumu lūdzam izteikt Būvdarbu tāmes Nr.2 pozīciju Nr.91 šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (Ls) bez PVN	Darbu izmaksas (Ls) bez PVN
91	Kabelis AXMK 4x35	m	559		

3.jautājums

Nav apgaismojuma vadības shēmas. Lūdzam ievietot apgaismojuma vadības shēmas pasūtītāja mājaslapā.

Atbilde.

Apgaismojuma vadības shēma pievienota pielikuma rasējumā ELT-3.

Saules iela

1.jautājums

Tehniskā projekta 1.A kārtas ELT daļas iekārtu specifikācijās ir minēti trīs apjomi:

1) plastmasas caurule ar Ø75mm-995m, 2) plastmasas ar caurule Ø50mm-52m, 3) plastmasas caurule ar Ø110mm-626,55m, savukārt darbu daudzumu sarakstā tiek minēta

tikai kabeļu guldīšana tranšejās aizsargcaurulē Ø75mm-1130m. Lūdzam precizēt darbu apjomu.

Atbilde.

Darbu daudzumu sarakstā ir kļūda, tāpēc iesniedzot piedāvājumu Būvdarbu tāmes Nr.1 pozīcijā Nr.55 tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kā arī darbu daudzumu saraksta pozīcija Nr.55 tiek papildināta ar divām jaunām apakšpozīcijām Nr.55-1 un 55-2. Iesniedzot piedāvājumu Būvdarbu tāmes Nr.1 pozīciju Nr.55 izteikt šādā redakcijā un papildināt ar divām papildus apakšpozīcijām:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (Ls) bez PVN	Darbu izmaksas (Ls) bez PVN
55	Kabeļu guldīšana tranšejās aizsargcaurulē Ø75	m	995		
55-1	Kabeļu guldīšana tranšejās aizsargcaurulē Ø50	m	52		
55-2	Kabeļu guldīšana tranšejās aizsargcaurulē Ø110	m	626,5		

2.jautājums

Ielas apgaismojuma rasējumos GP-01 lapa 1/1 un 1/2 minēts Lattelecom kabeļa guldīšana šķeltā caurulē. Specifikācijā un tāmes apjomos šie darbi nav paredzēti. Lūdzam precizēt kurā darbu daudzuma pozīcijā ietvert minēto darbu izmaksas.

Atbilde.

Darbu daudzumu sarakstā ir kļūda, tāpēc iesniedzot piedāvājumu lūdzam Būvdarbu tāmes Nr.1 sadaļu „Komunikāciju aizsardzība” papildināt ar apakšpozīciju Nr.49-1, un iesniedzot piedāvājumu izteikt to šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (Ls) bez PVN	Darbu izmaksas (Ls) bez PVN
49-1	Lattelecom kabeļu atrakšana un aizsardzība ar škelto cauruli Ø110 EVOCAB SPLIT.	m	67		

Uz 05.08.2010. vēstuli:

1.jautājums

Darbu daudzumu sarakstā Nr.1 (1A kārtā), pozīcija Nr.9 „Betona apmales nojaukšana un aizvešana uz atbērtni” mērvienība norādīta „m²”. Parasti betona apmales mēra metros. Lūdzam precizēt, vai mērvienība ir „m²” vai „m”.

Atbilde.

Būvdarbu tāmes Nr.1 pozīcijas Nr.9 „Betona apmales nojaukšana un aizvešana uz atbērtni” mērvienība ir definēta kļūdaini, tā izsakāma „m” – metros. Iesniedzot piedāvājumu lūdzam izteikt Būvdarbu tāmes Nr.1 pozīciju Nr.9 šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (Ls) bez PVN	Darbu izmaksas (Ls) bez PVN
91	Betona apmales nojaukšana un aizvešana uz atbērtni	m	1400		

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts