Mv: 1:100
Mh: 1:1000



Ielas klātnes konstrukcijas tips: I | I | 80 | II | 20 | IIA | 75 | III | 85 | IV | 10 | IVA | 55 | III | 70 | V | V | V | 05 | VI | 17.04

Ielas segas konstrukcijas tips: 4+6+25+30 | 4+6+25+30 | 4+6+25+30 | 4+6+25+30 | 4+6+25+30 | 4+6+25+30 | 4+6+25+30 | 4+6+25+30 | 4+6+25+30

Pk	Darba atzīmes	Projektētās ass atzīmes	Zemes virsmas atzīmes
0+00	0.00	141.34	141.34
0+05	0.00	141.44	141.44
0+10	0.04	141.55	141.51
0+15	0.06	141.65	141.59
0+20	0.07	141.75	141.69
0+25	0.09	141.86	141.76
0+30	0.10	141.96	141.86
0+35	0.10	142.06	141.96
0+40	0.09	142.17	142.07
0+45	0.09	142.27	142.18
0+50	0.09	142.37	142.28
0+55	0.09	142.48	142.38
0+60	0.08	142.58	142.50
0+65	0.08	142.68	142.61
0+70	0.09	142.79	142.70
0+75	0.08	142.89	142.81
0+80	0.08	142.99	142.92
0+85	0.11	143.10	142.99
0+90	0.14	143.20	143.06
0+95	0.11	143.31	143.20
1+00	0.04	143.41	143.36
1+05	0.06	143.50	143.44
1+10	0.12	143.58	143.46
1+15	0.12	143.66	143.54
1+20	0.13	143.75	143.61
1+25	0.16	143.83	143.67
1+30	0.19	143.91	143.72
1+35	0.21	143.99	143.78
1+40	0.24	144.07	143.84
1+45	0.26	144.15	143.90
1+50	0.27	144.24	143.96
1+55	0.25	144.32	144.07
1+60	0.22	144.40	144.18
1+65	0.18	144.48	144.31
1+70	0.13	144.56	144.43
1+75	0.12	144.65	144.53
1+80	0.10	144.73	144.63
1+85	0.09	144.81	144.72
1+90	0.07	144.89	144.82
1+95	0.07	144.97	144.90
2+00	0.05	145.05	145.01
2+05	0.02	145.14	145.12
2+10	-0.01	145.22	145.23
2+15	-0.01	145.30	145.31
2+20	0.00	145.38	145.38
2+25	0.02	145.46	145.45
2+30	0.03	145.55	145.51
2+35	0.06	145.63	145.57
2+40	0.11	145.74	145.63
2+45	0.15	145.86	145.71
2+50	0.13	145.99	145.86
2+55	0.10	146.14	146.04
2+60	0.11	146.32	146.21
2+65	0.25	146.52	146.27
2+70	0.26	146.75	146.49
2+75	0.19	147.01	146.81
2+80	0.24	147.27	147.04
2+85	0.23	147.54	147.31
2+90	0.24	147.81	147.58
2+95	0.21	148.12	147.91
3+00	0.21	148.45	148.24
3+05	0.26	148.82	148.56
3+10	0.32	149.19	148.88
3+15	0.38	149.57	149.19
3+20	0.39	149.94	149.55
3+25	0.38	150.31	149.93
3+30	0.35	150.66	150.31
3+35	0.31	150.99	150.68
3+40	0.25	151.31	151.06
3+45	0.25	151.61	151.35
3+50	0.28	151.89	151.60
3+55	0.30	152.15	151.85
3+60	0.37	152.39	152.02
3+65	0.46	152.62	152.16
3+70	0.52	152.82	152.31
3+75	0.56	153.01	152.45
3+80	0.59	153.19	152.60
3+85	0.51	153.36	152.84
3+90	0.47	153.52	153.05
3+95	0.41	153.69	153.28
4+00	0.35	153.86	153.50
4+05	0.39	154.03	153.64
4+10	0.37	154.19	153.82
4+15	0.33	154.36	154.04
4+17	0.32	154.43	154.11

Trases plāna elementi:

26.68	27.30	48.37	20.01	61.25	56.12	V Pk:2+57.31 α: 8°02'45" R: 250.00 L: 35.11 T: 17.58 B: 0.62	16.94	V Pk:2+99.99 α: 3°45'55" R: 250.00 L: 16.43 T: 8.22 B: 0.13	108.84

"IK projekts" SIA Dūņu iela 8, Liepāja, LV - 3402 tel. 634 89238 fax 634 89234		*Pasūtītājs:*	Madonas novada pašvaldība reģ. Nr. 90000054572 Saieta laukums1,Madona, LV - 4801
		Projekta Nr.:	*C07/09*
	Paraksts	*Datums*	Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā
Būvprojekta vadītāja *I.Mežole-Unte*		*08.09*	Veidenbauma ielas garenprofils
Projektēja *I.Mežole-Unte*		*08.09*	

Stadija	*Rasējums*	*Lapa*	*Marka*
TP	*7*	*1/1*	*GT*

Mērogs Mv 1:1000, Mh 1:100