



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

12.02.2018.

Uz 08.02.2018.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.4 iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā „**Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi**”, identifikācijas numurs MNP2018/5_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 08.02.2018. saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro un trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums

Izskatot iepirkuma dokumentus, konstatējām atšķirības daudzumos tāmē un projektā. Atšķirības norādītas pievienotajā tabulā. Kā arī Tāmes Nr.1 59.punkts dublē 56., 57.punktu, tādēļ ,mūsaprāt, jāņem ārā. Lūdzu izvērtēt un veikt attiecīgās izmaiņas.

Tāmes nosaukums	Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums tāmē	Daudzums projektā
Tāme Nr.3. SILTUMMEZGLS, APKURE					
Apkure					
	67.	Siltuma izolācijas čaula ar folijas pārklājumu 35x40	m	40	30
	68.	Siltuma izolācijas čaula ar folijas pārklājumu 48x50	m	50	8
	69.	Siltuma izolācijas čaula 15	m	13	36
	70.	Siltuma izolācijas čaula 18	m	13	14
	71.	Siltuma izolācijas čaula 22	m	13	88
	72.	Siltuma izolācijas čaula 28	m	13	12
	73.	Siltuma izolācijas čaula 35	m	13	30
	77.	Modulējošais trīscelju vārsts Kvs=6,3	kompl.	1	2
Tāme Nr.3. SILTUMMEZGLS, APKURE					
Ventilācijas siltumapgāde					
	88.	Vara caurule d35x1,5	m	8	16
	89.	Siltuma izolācijas čaulas ar folijas pārklājumu d35x40	m	8	16
Tāme Nr.1. ATJAUNOŠANAS DARBI					
		Otrā stāva akustiskie griesti p. 57, p. 58 p. 59 dublē iepriekšējos punktus, tāpēc ir izslēdzams	m ²	360	257,15

Atbilde uz 1.jautājumu

Skaidrojam, ka darbu daudzumos lokālās tāmes Nr. 1 "Atjaunošanas darbi" pozīcijas Nr.57., 58., 59. savstarpēji nedublējas un tādēļ izmaiņas veikt nav vajadzības. Pozīcija Nr. 57 "Metāla (leņķa dzelzs 70 x 70 x 5) konstrukciju uzstādīšana starp paneļu ribām akustisko paneļu stiprināšanai" ir nesošā konstrukcija, pie tās tiek stiprināts pozīcijā Nr. 59 "Metāla karkass griestu paneļu montāža" norādītais metāla karkass, savukārt, pie metāla karkasa tiek stiprināti pozīcijā Nr. 58 "Perforētu akustisko koka paneļu montāža uz griestiem" paredzētie paneļi (rasējuma lapa AR-7). Šādus tehnoloģiskos risinājumus piedāvā ražotāji.

Skaidrojam, ka darbu daudzumos lokālās tāmes Nr. 3 "Siltummezgls, apkure" pozīcijās no Nr.67. līdz 73. un pozīcijā Nr.77., kā arī pozīcijās Nr.88. un 89. norādītie daudzumi ir nepareizi. Pareizie daudzumi ir norādīti būvniecības dokumentācijas *Apkures iekārtu, materiālu un darbu specifikācijā* (AVK-A, Apkure). Izvērtējot konkrēto situāciju, pasūtītājs skaidro, ka šobrīd darbu daudzumu saraksti grozīti netiek un piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši sākotnēji publicētajiem darbu daudzumu sarakstiem. Pasūtītājs paredz risināt jautājumus par savstarpējām neatbilstībām būvniecības dokumentācijas atsevišķās sadaļās līguma izpildes laikā atbilstoši līguma 10.sadaļai "Līguma grozīšana", ievērojot arī 3.6.punkta apakšpunktus.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķērsts

Arcimoviča 64860571